



Francisco Javier Peláez Requeno (1 de 1)
Secretari General
Data Signatura : 08/07/2022
HASH: e7daf5198c985116ba06e20c73081e



DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Rafelbunyol en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2022 constando de 44 páginas rubricadas con el sello de órgano del Ayuntamiento.

Los anuncios de exposición al público han sido publicados en el tablón de edictos digital del Ayuntamiento de Rafelbunyol, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 9370 de fecha 28 de junio de 2022 y en el Diario Levante de fecha 20 de junio de 2022.


Rafelbunyol a fecha de la firma electrónica
EL SECRETARIO



Codi Validació: 4PRHLEC2AXY6RH9TYDRNM6 | Verificació: <https://rafelbunyol.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1



Codi Validació: 3CDRMG327LP395F2XNSCYKN3S | Verificació: <https://rafelbunyol.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 45



RAFELBUNYOL

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias:
Adaptación del Catálogo de Edificios Protegidos de
Rafelbunyol a la vigente legislación de Patrimonio

PART NORMATIVA

DETERMINACIONS A INCORPORAR EN L'ORDENACIÓ ESTRUCTURAL ARQUEOLOGIA



**Diputación de
Valencia**

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios

DATA
SEGONS SIGNATURA DIGITAL
REF
21-12
COL-LABORA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
PROMOU:
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL

JOSE|
PARDO|
CONEJERO

Firmado digitalmente
por JOSE|PARDO|
CONEJERO
Fecha: 2021.10.30
21:21:51 +02'00'

ARQUITECTE DIRECTOR
JOSÉ PARDO CONEJERO
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
MIGUEL VICENTE GABARDA
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
ENRIQUE ESTEVENS MARCO






PART NORMATIVA. ARQUEOLOGIA. DETERMINACIONS A INCORPORAR EN L'ORDENACIÓ ESTRUCTURAL I DETALLADA

1. Ordenació estructural del catàleg i infraestructura verda..... 3

2. Plànols normatius. Ordenació Estructural..... 3





PART NORMATIVA. ARQUEOLOGIA. DETERMINACIONS A INCORPORAR EN L'ORDENACIÓ ESTRUCTURAL I DETALLADA

Aquest document complementa a les determinacions a incorporar en l'ordenació estructural.

1. Ordenació estructural del catàleg i infraestructura verda

S'identifiquen com part de l'ordenació estructural i formen part de la infraestructura verda els Jaciments arqueològics BIC i BRL i les Àrees de Vigilància Arqueològica AVA. Corresponen als següents jaciments:

1.1. BRL-EPA

Nom	X UTM	Y UTM	Categoria
ARQUEO 01 BRL Els Germanells	726.313	4.386.500	EPA

1.2. AVA

Nom	X UTM	Y UTM	Categoria
ARQUEO 02 AVA Blanc de Columbro	726.863	4.386.775	AVA
ARQUEO 03 AVA Carrilades del Barranc del Puig	726.851	4.387.127	AVA
ARQUEO 04 AVA Camí de Llíria (o de la Rambleta)	728.230	4.386.009	AVA
ARQUEO 05 AVA Camí de Segorb	728.230	4.386.009	AVA

2. Plànols normatius. Ordenació Estructural

El present llistat inclou els plànols normatius arqueològics per contindre dades restringides al públic general.


Aq 00	Terme Municipal Arqueologia. BIC, EPA i AVA Jaciments i entorns)	1:12.500
Aq 01	Arqueologia. Jaciments ARQUEO 01 BRL Els Germanells C ETNO 11-16 Germanells Entorn arqueològic BRL. ARQUEO 07 AVA Cabeç Bord C ETNO 06-10 Cabeç Bord Bord	1:2.000
Aq 02	Arqueologia. Jaciments i entorns ARQUEO 02 Blanc de Columbro	1:1.000
Aq 03	Arqueologia. Jaciment ARQUEO 03 Carrilades del barranc del Puig Entorn BIC ARQUEO 06 AVA C 00 BIC Creu de Terme	1:1.000
Aq 04	Arqueologia. Jaciments i entorns ARQUEO 04 Camí de Llíria	1:5.000





PART NORMATIVA. ARQUEOLOGIA. DETERMINACIONS A INCORPORAR EN L'ORDENACIÓ ESTRUCTURAL I DETALLADA

Aq 05	Arqueologia. Jaciments i entorns ARQUEO 05 Camí de Segorb	E 1 : 3.000
Aq 06	Arqueologia. Jaciments i entorns Entorn de protecció C ETNO 06 BRL PG A Séquia de Moncada AVA Séquia de Moncada	E 1 : 2.500
Aq 07	Terme Municipal Prospecció arqueològica. Tracks per dies Justificació d'inexistència de jaciments	1:12.500





1. Denominació

ELLS GERMANELLS I

Numeració

C.ARQUEO.01.BRL

Catalogació

Règim jurídic

Individual

B.R.L.

2. Dades geogràfiques

Municipi	Rafelbunyol	Règim urbanístic i afeccions	Sol no urbanitzable
Comarca	Horta Nord	Us	Agrari
Província	Valencia	Referència cadastral	46209A00200046
		Nombre partida	Els Germanells
Mapa Topogràfic Nacional de Espanya			
Escala	1:50.000	Polígon	002
HOJA MT nº	696/29-27 BURJASSOT	Parcel·les	Rafelbunyol: 46-86-45-2-89
			Museros: 15
Coordenades UTM ETRS 89	726313, 4386500		
Fus	30N		
Altitud m.s.n.m.	95,24		

3. Situació

- Access

Des de la població de Rafelbunyol s'agafa el camí de Lliria fins creuar el pont que va per damunt de l'autovia. Després s, agafa el primer creuament asfaltat a l'esquerra junt a la creu de terme fins a arribar a un grup de cases on s'acaba el camí i s'ascendeix a peu fins la cima del Germanell menut, concretament al Molló de la Creu on es troba el jaciment
- Paisatge


El jaciment esta situa a la zona W de Rafelbunyol, concretament en la partida denominada Els Germanells. Paisatge format per vegetació baixa, pins i bancals actualment en desús de garrofers i ametlers.



Fig. 01. Plànol d' accés



Fig. 02. Paisatge i entorn del jaciment





4. Dades culturals

Tipus de jaciment	Poblat
Adscripció Cultural	Bronze
Cronologia	II – I mil·lenni
Descripció i observacions	Després de localitzar el jaciment al mapa i revisar l’ historiografia es va procedir a la visita del jaciment seguin les coordenades indicades en les fitxes de la DGPV. El jaciment es situa al cim del monticle situat més al E conegut com el Germanell Menut, concretament al Molló de la Creu. Després d’ascendir a peu i junt als vestigis existents de la guerra civil a la zona, s’accedeix a una espècie de planura on es troba el jaciment. El resultat fou la documentació d’una sèrie d’estructures associades al jaciment d’època del bronze o ferro antic existent. A més, es documentaren diversos fragments de ceràmica tosca a mà associats al assentament. Al cim es conservaven diferents restes de murs junt a diverses cates clandestines fetes per espoliadors. Si que es pogué documentar un dels possibles sondejós fet per el S.I.P al any 1955, situat a la part W del cim. Durant la visita al jaciment també es documentaren diferents coves (reutilitzades a la guerra civil i parcialment buidades) i que estarien associades a les troballes de elements de collar discoidals i plans. Cal destacar l’existència d’una creu tallada a la pedra just al cim de la muntanya, que encara que presenta traces molt antigues podria estar relacionada amb una fita de terme municipal.
Materials i estructures	En quan als materials arqueològics documentats, tal i com s’ha mencionat anteriorment, la gran part documentada està formada per ceràmiques fetes a mà, amb desgredant gros, principalment i a falta de estudis detallats d’època del bronze. Es documentaren diversos fragments, de xicotetes dimensions i molt fragmentats, entre els que destaca un xicotet fragment de formatgera. La visita al jaciment deparà la documentació de diferents estructures de pedra. Es tractava d’alineacions en el cim que a falta d’estudis detallats podrien correspondre als nivells ocupacionals del jaciment. També existien diferents alineacions de pedres relacionades amb els antics camps de conreu existents al lloc, per lo que seria molt interessant realitzar diferents investigacions per poder discriminar l’origen de cadascuna de les alineacions.

5. Estat de conservació

Estat actual	Indeterminat.
Perill de destrucció	Espoli

6. Normativa de protecció

Regim jurídic	Bé de Rellevància Local. Espai de Protecció Arqueològica. BRL EPA
Grau de protecció (PGOU)	PI (protecció Integral).
Categoria de protecció	Element inclòs al Catàleg de Bens i Espais Protegits del municipi como a Bé de Rellevància Local
Normativa del pla i sectorial	La norma de protecció urbanística assegurarà la seua sujecció a lo disposat a l’ article 62 de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencia. L’ús del sol podrà ser el mateix que en l’actualitat , amb l’única condició de que estarà prohibit la realització de treballs que impliquen remoció del sòl a una profunditat superior a trenta centímetres, així com plantar nous arbres o arbusts de tallo llarg al objecte de minimitzar l’afecció al jaciment arqueològic.
Prescripció de millora	Vigilància arqueològica i actuacions controlades.

7. Dades de registre material

Ceràmics	Ceràmiques a mà de època del Bonze
Metàl·lics	No es localitzen.
Lítics	Si
Ossos	Si
Estructures	Si
Materials dipositats	No s’arrepleguen materials, ses fotografien in situ.





8. Components principals i actuacions previstes

VALORACIÓ (EP, A, IM): EP (El. propi: conservació); A (El. propi ambiental: conservació no material); IM (El. impropio: eliminació o condicionament)
CARÀCTER (C): M (material) A (ambiental); T (tipològic)
ESTAT DE CONSERVACIÓ (E. C.): ■ Bon estat; ■ Estado acceptable; ■ Estado deficiente; ■ Mal estat
ACTUACIONS PREVISTES (AP): Manteniment (M); Rehabilitació (RH); Restauració (R), Condicionament (A), Eliminació (E)
IMPORTANCIA-URGÈNCIA (I-U): Alta (A); Media (M); Reduïda (R); Urgent (1); no urgent (0)

Nº	Paràmetres tècnics	VALORACIÓ			/ CARÀCTER	E.C.	ACTUACIONS PREVISTES	IMPORTANCIA	URGÈNCIA
		EP	A	I					
01	Tipologia	Poblat	☒	☐	☐	M	☐	☐	☐
02	Ambient	Camps de conreu abandonats	☐	☒	☐	A	☐	☐	☐
03	Situació	Cim	☐	☒	☐	T	☐	☐	☐
04	Concentració materials	Si	☒	☐	☐		☐	☐	☐
05	Estructures	Si	☒	☐	☐		☐	☐	☐
06	Edificacions	No es detecten	☐	☐	☐		☐	☐	☐
11	Inscripcions	No	☐	☐	☐		☐	☐	☐
12	Altres	No	☐	☐	☐		☐	☐	☐
RÈGIM DE CONSERVACIÓ									
13	Conservació general	Roïn	☐	☐	☐		☐	☐	☐
14	Perill destrucció	Alt, espoli	☐	☐	☐		☐	☐	☐
15	Altura cons. estructures	Si	☒	☐	☐		☐	☐	☐
16	Element. no originals	Si	☐	☐	☒		☐	☐	☐
17	Element explicatiu	No	☐	☐	☐		☐	☐	☐
18	Restauracions	No	☐	☐	☐		☐	☐	☐
19	Neteja	No	☐	☐	☐		☐	☐	☐
OBSERVACIONES									

9. Bibliografia

- Gómez Serrano, n.p. (?): "¿?", a.c.v.v, valència. pla ballester, e. (1957): "actividades del s.i.p. (1946-1955)", a.p.l., vi, valència, pp. 200.
- Aparicio Pérez, j. (1976): "estudio económico y social de la edad del bronce valenciano", ajuntament de valència, valència, pp. 69-70.
- Fernández Aragón, M. 1987. *Carta arqueológica de Alcablas*. Copia mecanografiada depositada en el SIP. Paiporta.
- Inventario de yacimientos arqueológicos de la DGPCV.
- Institut Cartogràfic Valencià. Plano topogràfic.
- Google Earth. Ortofoto.

10. Índex. Referències documentals

- Fig. 01. Plànol d'accés
- Fig. 02. Paisatge i entorn del jaciment
- Fig. 03. Plànol cadastral i parcel·les afectades.
- Fig. 04. Localització del jaciment en plànol topogràfic
- Fig. 05. Area de protecció sobre ortofotografia. Google Earth.
- Fig. 06. Vista del jaciment des de la zona W
- Fig. 07. Restes d'estructura formant angle recte.
- Fig. 08. Restes de mur documentat
- Fig. 09. Alineació de pedres pertanyents a un mur.
- Fig. 10. Cova associada al jaciment.
- Fig. 11. Creu picada que dona nom al *Molló de la Creu*.
- Fig. 12. Fragments de ceràmica a ma i percutor de cuarcita documentats durant la visita.





11. Annex documental




Fig. 03. Plano cadastral i parcel·les afectades. La parcel·la 15 no pertany al terme de Rafelbunyol, però té vestigis arqueològics.



Fig. 04. Localització del jaciment en plànol topogràfic.





ELS GERMANELLS I

C.ARQUEO.001




Fig. 05. Àrea de protecció sobre ortofotografia. Google Earth.



Fig. 06. Vista del jaciment des de la zona W





Fig. 07. Restes d'estructura formant angle recte.



Fig. 08. Restes de mur documentat





Fig. 09. Alineació de pedres pertanyents a un mur.



Fig. 10. Cova associada al jaciment.





Fig. 11. Creu picada que dona nom al *Molló de la Creu*.



Fig. 12. Fragments de ceràmica a ma i percutor de quarsita documentats durant la visita.





1. Denominació

BLANC DE COLUMBRO

Numeració

C.ARQUEO.002

Catalogació

Règim jurídic

Individual

E.P.A.

2. Dades geogràfiques

Municipi	Rafelbunyol	Règim urbanístic i afeccions	Sol no urbanitzable
Comarca	Horta Nord	Us	Agrari
Província	Valencia	Referència cadastral	46209A00300048/46209A00300044
		Nombre partida	Rambleta
Mapa Topogràfic Nacional de Espanya			
Escala	1:50.000	Polígon	003
HOJA MT nº	696/29-27 BURJASSOT	Parcel·les	44-48-47-2-63-4-58
Coordenades UTM ETRS 89	726863, 4386775		
Fus	30N		
Altitud m.s.n.m.	49		

3. Situació

- Access

Des de la població de Rafelbunyol s'agafa el camí de Lliria fins creuar el pont que va per damunt de l'autovia. Després s, agafa el primer creuament asfaltat a l'esquerra junt a la creu de terme quedant la dispersió de materials en el s bancals situats a l'esquerra entre el camí asfaltat i l'autovia
- Paisatge

El jaciment esta situa a la zona W de Rafelbunyol, concretament en la partida denominada Blanc de Columbro. Paisatge format per bancals actualment en ús de tarongers.



Fig. 01. Plànol d' accés



Fig. 02. Paisatge i entorn del jaciment





4. Dades culturals

Tipus de jaciment	Dispersió de materials
Adscripció Cultural	Romana
Cronologia	Baix - Imperial
Descripció i observacions	Després de localitzar el jaciment al mapa i revisar l’ historiografia es va procedir a la visita del jaciment seguin les coordenades indicades en les fitxes de la DGPV. En primer lloc, cal destacar que l’ ubicació del possible jaciment fou motiu de debat de diferents autors. Els autors dels articles publicats localitzaven el jaciment en diferents punts del terme municipal, fent cas sempre a les fonts orals. Lo cert es que el equip tècnic visità tots els enclavaments marcats a les publicacions amb la finalitat de determinar el lloc concret del jaciment. Durant la visita, es pogué documentar en un dels punts indicats, una sèrie de ceràmiques d’època romana molt fragmentades i molt disperses que no permeteren establir una concentració de materials que determinaren la seua ubicació exacta. Els elements documentats no poden considerar-se com a jaciment, motiu per el qual i degut a les notícies existents en la zona, el equip tècnic considera oportú no eliminar la fitxa de jaciment però si considerar-ho com a dispersió de materials, encara que possiblement el jaciment estiga completament arrasat i no queden vestigis del mateix a la zona. Lo cert, es que després de visitar totes les zones marcades als plànols i rebre la visita de camp del Inspector Territorial D. José Luis de Madaria, no es pogué establir la situació exacta del jaciment.
Materials i estructures	Els materials arqueològics documentats corresponen a una sèrie de ceràmiques romanes molt fragmentades d’ús comú i un parell de sigil.lates, distants molt entre sí. A més, es documentaren una sèrie de sillars en posició secundaria i dels quals no coneguem el seu origen i no presentes traces ni técnica romana, encara que pogueren haver segut reutilitzats al llarg del temps.

5. Estat de conservació

Estat actual	Indeterminat.
Perill de destrucció	Indeterminat. Tasques agrícoles

6. Normativa de protecció

Regim jurídic	Àrea de Vigilància Arqueològica. AVA
Grau de protecció (PGOU)	PI (protecció Integral).
Categoria de protecció	Element inclòs al Catàleg de Bens i Espais Protegits del municipi como a Espai de Protecció Arqueològica
Normativa del pla i sectorial	La norma de protecció urbanística assegurarà la seua sujecció a lo dispost a l’ article 62 de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencia. L’ús del sol podrà ser el mateix que en l’actualitat , amb l’única condició de que estarà prohibit la realització de treballs que impliquen remoció del sòl a una profunditat superior a trenta centímetres, així com plantar nous arbres o arbusts de tallo llarg al objecte de minimitzar l’afecció al jaciment arqueològic.
Prescripció de millora	Vigilància arqueològica i actuacions controlades.

7. Dades de registre material

Ceràmics	Ceràmiques comunes romanes, sigil.lata
Metàl·lics	No es localitzen.
Lítics	Carreus reutilitzats
Ossos	No
Estructures	No
Materials dipositats	No s’arrepleguen materials, ses fotografien in situ.





8. Components principals i actuacions previstes

VALORACIÓ (EP, A, IM): EP (El. propi: conservació); A (El. propi ambiental: conservació no material); IM (El. impropri: eliminació o condicionament)
CARÀCTER (C): M (material) A (ambiental); T (tipològic)
ESTAT DE CONSERVACIÓ (E. C.): ■ Bon estat; ■ Estado acceptable; ■ Estado deficiente; ■ Mal estat
ACTUACIONS PREVISTES (AP): Manteniment (M); Rehabilitació (RH); Restauració (R), Condicionament (A), Eliminació (E)
IMPORTÀNCIA-URGÈNCIA (I-U): Alta (A);Media (M);Reduïda (R);Urgent (1);no urgent(0)

Nº	Paràmetres tècnics		VALORACIÓ			/ CARÀCTER	E.C.	ACTUACIONS PREVISTES	IMPORTÀNCIA	URGÈNCIA
			EP	A	I					
01	Tipologia	Dispersió de materials	☒	☐	☐	M	■	M		☐
02	Ambient	Camps de conreu	☐	☒	☐	A	■	M		☐
03	Situació	Planura	☐	☒	☐	T	■	M		☐
04	Concentració materials	No	☒	☐	☐					☐
05	Estructures	No	☒	☐	☐					☐
06	Edificacions	No es detecten	☐	☐	☐					☐
11	Inscripcions	No	☐	☐	☐					☐
12	Altres	No	☐	☐	☐					☐
RÈGIM DE CONSERVACIÓ										
13	Conservació general	Roïna	☐	☐	☐					☐
14	Perill destrucció	Tasques agrícoles	☐	☐	☐					☐
15	Altura cons. estructures	No	☒	☐	☐					☐
16	Element. no originals	Si	☐	☐	☒					☐
17	Element explicatiu	No	☐	☐	☐					☐
18	Restauracions	No	☐	☐	☐					☐
19	Neteja	No	☐	☐	☐					☐
OBSERVACIONS										

9. Bibliografia

- Gómez Serrano, n.p. (?): "?", A.C.V.V, València.
- Pla Ballester, e. (1957): "actividades del S.I.P. (1946-1955)", A.P.L., VI, valència, pp. 200.
- Aparicio Pérez, j. (1976): "Estudio económico y social de la edad del bronce valenciano", ajuntament de valència, valència, pp. 69-70.
- Inventari de jaciments arqueològics de la DGPCV.
- Institut Cartogràfic Valencià. Plànol topogràfic.
- Google Earth. Ortofoto.

10. Índex. Referències documentals

- Fig. 01. Plànol d'accés
 Fig. 02. Paisatge i entorn del jaciment
 Fig. 03. Plànol cadastral i parcel·les afectades
 Fig. 04. Localització del jaciment en plànol topogràfic.
 Fig. 05. Area de protecció sobre ortofotografia. Google Earth.
 Fig. 06. Vista del jaciment des de la zona N.
 Fig. 07.Carreus reutilitzats.
 Fig. 08. Ceràmiques comunes romanes i sigil·lates documentades



11. Annexe documental




Fig. 03. Plano cadastral i parcel·les afectades



Fig. 04. Localització del jaciment en plànol topogràfic.





BLANC DE COLUMBRO

C.ARQUEO.002




Fig. 05. Area de protecció sobre ortofotografia. Google Earth.



Fig. 06. Vista del jaciment des de la zona N





Fig. 07. Carreus reutilitzats



Fig. 08. Ceràmiques comunes romanes i sigil.lates documentades





1. Denominació

CARRILADES BARRANC DEL PUIG

Numeració

C.ARQUEO.003

Catalogació	Individual
Regim jurídic	E.P.A.

2. Dades geogràfiques

Municipi	Rafelbunyol	Règim urbanístic i afeccions	Sol no urbanitzable
Comarca	Horta Nord	Us	HG: Hidrografia natural
Província	Valencia	Referència cadastral	46209A00409009
		Nombre partida	Barranc del Puig
Mapa Topogràfic Nacional de Espanya			
Escala	1:50.000	Polígon	004
HOJA MT nº	696/29-27 BURJASSOT	Parcel·les	9009
Coordenades UTM ETRS 89	726851, 4387127		
Fus	30N		
Altitud m.s.n.m.	51		

3. Situació

Access	Des de la població de Rafelbunyol s'agafa el camí de Lliria fins creuar el pont que va per damunt de l'autovia. Després s, agafa el primer creuament asfaltat a la dreta junt a la creu de terme , denominat camí o vereda Reial de Segorb, i a 190 metres a la dreta naix un barranc de denominat Barranc del Puig, a uns metres i dins del barranc estan les carrilades
Paisatge	El jaciment es situa a la zona NW de Rafelbunyol, concretament en la partida denominada Barranc del Puig




Fig. 01. Plànol d'accés

Fig. 02. Paisatge i entorn del jaciment





CARRILADES BARRANC DEL PUIG

C.ARQUEO.003

4. Dades culturals

Tipus de jaciment	Carrilades
Adscripció Cultural	Indeterminada
Cronologia	Moderna - Contemporània
Descripció i observacions	Durant els treballs de localització del Blanc de Columbro, el equip tècnic prospectà un xicotet barranc travesser al camí de Lliria. Es tracta del començament de lo que es denomina <i>Barranc del Puig</i> , i que degut al cabal ocasional que presenta, s'utilitzà com a camí en els darrers segles. En aquest cas, es documentaren dues carrilades paral·leles d'uns 2-3 metres de llargària aproximadament, fetes per els carros directament sobre el llit irregular del barranquet .
Materials i estructures	No es documentaren

5. Estat de conservació

Estat actual	Indeterminat.
Perill de destrucció	Indeterminat. Tasques agrícoles

6. Normativa de protecció

Regim jurídic	Àrea de Vigilància Arqueològica. AVA
Grau de protecció (PGOU)	PI (protecció Integral).
Categoria de protecció	Element inclòs al Catàleg de Bens i Espais Protegits del municipi como a Espai de Protecció Arqueològica
Normativa del pla i sectorial	La norma de protecció urbanística assegurarà la seua sujecció a lo dispost a l' article 62 de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencia. L'ús del sol podrà ser el mateix que en l'actualitat , amb l'única condició de que estarà prohibit la realització de treballs que impliquen remoció del sòl a una profunditat superior a trenta centímetres, així com plantar nous arbres o arbusts de tallo llarg al objecte de minimitzar l'afecció al jaciment arqueològic.
Prescripció de millora	Vigilància arqueològica i actuacions controlades.

7. Dades de registre material

Ceràmics	No es localitzen.
Metàl·lics	No es localitzen.
Lítics	No es localitzen
Ossos	No
Estructures	No
Materials dipositats	No s'arregleguen materials, se fotografien in situ.

CARRILADES DEL BARRANC DEL PUIG

C.ARQUEO.003





8. Components principals i actuacions previstes

VALORACIÓ (EP, A, IM): EP (El. propi: conservació); A (El. propi ambiental: conservació no material); IM (El. impropio: eliminació o condicionament)
CARÀCTER (C): M (material) A (ambiental); T (tipològic)
ESTAT DE CONSERVACIÓ (E. C.): ☒ Bon estat; ☒ Estado acceptable; ☐ Estado deficiente; ☐ Mal estat
ACTUACIONS PREVISTES (AP): Manteniment (M); Rehabilitació (RH); Restauració (R), Condicionament (A), Eliminació (E)
IMPORTÀNCIA-URGÈNCIA (I-U): Alta (A); Media (M); Reduïda (R); Urgent (1); no urgent(0)

Nº	Paràmetres tècnics		VALORACIÓ			/ CARÀCTER	E.C.	ACTUACIONS PREVISTES	IMPORTÀNCIA	URGÈNCIA
			EP	A	I					
01	Tipologia	Carrilades	☒	☐	☐	M	☒	M	☐	☐
02	Ambient	Planura	☐	☒	☐	A	☒	M	☐	☐
03	Situació	Barranc	☐	☒	☐	T	☒	M	☐	☐
04	Concentració materials	No	☒	☐	☐				☐	☐
05	Estructures	No	☒	☐	☐				☐	☐
06	Edificacions	No es detecten	☐	☐	☐				☐	☐
11	Inscripcions	No	☐	☐	☐				☐	☐
12	Altres	No	☐	☐	☐				☐	☐
RÈGIM DE CONSERVACIÓ										
13	Conservació general	Bona	☐	☐	☐				☐	☐
14	Perill destrucció	Erosió	☐	☐	☐				☐	☐
15	Altura cons. estructures	No	☒	☐	☐				☐	☐
16	Element. no originals	No	☐	☐	☒				☐	☐
17	Element explicatiu	No	☐	☐	☐				☐	☐
18	Restauracions	No	☐	☐	☐				☐	☐
19	Neteja	No	☐	☐	☐				☐	☐
OBSERVACIONS										

9. Bibliografia

- Gómez Serrano, n.p. (?): "?", A.C.V.V, València.
- Pla Ballester, e. (1957): "actividades del S.I.P. (1946-1955)", A.P.L., VI, valència, pp. 200.
- Aparicio Pérez, j. (1976): "Estudio económico y social de la edad del bronce valenciano", ajuntament de valència, valència, pp. 69-70.
- Inventari de jaciments arqueològics de la DGPCV.
- Institut Cartogràfic Valencià. Plànol topogràfic.
- Google Earth. Ortofoto.

10. Índex. Referències documentals

- Fig. 01. Plànol d'accés
Fig. 02. Paisatge i entorn del jaciment
Fig. 03. Plànol cadastral i parcel·les afectades
Fig. 04. Localització del jaciment en plànol topogràfic.
Fig. 05. Area de protecció sobre ortofotografia. Google Earth.
Fig. 06. Vista del jaciment des de la zona W
Fig. 07. Detall de les carrilades





11. Annexe documental



Fig. 03. Plano cadastral i parcel·les afectades



Fig. 04. Localització del jaciment en plànol topogràfic.





Fig. 05. Area de protecció sobre ortofotografia. Google Earth.



Fig. 06. Vista del jaciment des de la zona W





Fig. 07. Detall de les carrilades

Data d'actualització de la fitxa
Autors

Març 2018.
Miguel Vicente Gabarda i Enrique Estevens Marco





1. Denominació

CAMÍ DE LLIRIA

Numeració

C.ARQUEO.004

Catalogació

Individual

Regim jurídic

E.P.A.

2. Dades geogràfiques

Municipi	Rafelbunyol	Règim urbanístic i afeccions	Sol no urbanitzable
Comarca	Horta Nord	Us	HG: Hidrografia natural
Província	Valencia	Referència cadastral	46209A00709007
		Nombre partida	Barranc del Puig
Mapa Topogràfic Nacional de Espanya			
Escala	1:50.000	Polígon	004
HOJA MT nº	696/29-27 BURJASSOT	Parcel·les	9009
Coordenades UTM ETRS 89	728230,4386009//725607,4386852		
Fus	30N		
Altitud m.s.n.m.	51		

3. Situació

- Access

Des de la població de Rafelbunyol s'agafa el camí conegut com de la Rambleta/Bobalar o de Llíria, sent aquest mateix camí fins la fita de terme municipal
- Paisatge

El jaciment es situa a la zona NW de Rafelbunyol, concretament en la partida denominada Barranc del Puig. Inici d'un xicotet barranc anomenat Barranc del Puig.



Fig. 01. Plànol d'accés



Fig. 02. Paisatge i entorn del jaciment





4. Dades culturals

Tipus de jaciment	Camí
Adscripció Cultural	Indeterminada
Cronologia	Indeterminada
Descripció i observacions	Es tracta de l'actual carretera anomenada camí de Lliria , camí del Bobalar o camí de la Rambleta, segons consta en el cadastre i segons tradició popular. Es tracta d'un antic camí que comunicava amb l'interior passant per Lliria i que fou utilitzat també com a vereda ramadera fins el segle passat. Actualment es troba asfaltat i tan sols que da com ha referent històric el tresat.
Materials i estructures	No es documentaren

5. Estat de conservació

Estat actual	Indeterminat.
Perill de destrucció	Indeterminat. Remodelació viària

6. Normativa de protecció

Regim jurídic	Àrea de Vigilància Arqueològica. AVA
Grau de protecció (PGOU)	PI (protecció Integral).
Categoria de protecció	Element inclòs al Catàleg de Bens i Espais Protegits del municipi como a Espai de Protecció Arqueològica
Normativa del pla i sectorial	La norma de protecció urbanística assegurarà la seua sujecció a lo dispost a l' article 62 de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencia. L'ús del sol podrà ser el mateix que en l'actualitat , amb l'única condició de que estarà prohibit la realització de treballs que impliquen remoció del sòl a una profunditat superior a trenta centímetres, així com plantar nous arbres o arbusts de tallo llarg al objecte de minimitzar l'afecció al jaciment arqueològic. En aquest cas, la protecció sols afecta al traçat del camí. En relació amb els usos i aprofitaments de les vies pecuàries s'estarà a allò dispostat en la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. La protecció arqueològica no modifica la integritat superficial, la idoneïtat dels itineraris ni la continuïtat del traçat (art. 21 Llei 3/2014). Tampoc assigna usos o aprofitaments, segons estableix el Títol II de la citada llei. Ben al contrari, propugna i prescriu un coneixement científic mitjançant mètodes arqueològics de la via pecuària.
Prescripció de millora	Vigilància arqueològica i actuacions controlades.

7. Dades de registre material

Ceràmics	No es localitzen.
Metàl·lics	No es localitzen.
Lítics	No es localitzen
Ossos	No
Estructures	No
Materials dipositats	No s'arrepleguen materials, se fotografien in situ.





8. Components principals i actuacions previstes

VALORACIÓ (EP, A, IM): EP (El. propi: conservació); A (El. propi ambiental: conservació no material); IM (El. impropri: eliminació o condicionament) CARÀCTER (C): M (material) A (ambiental); T (tipològic) ESTAT DE CONSERVACIÓ (E. C.): ☒ Bon estat; ☒ Estado acceptable; ☐ Estado deficiente; ☐ Mal estat ACTUACIONS PREVISTES (AP): Manteniment (M); Rehabilitació (RH); Restauració (R), Condicionament (A), Eliminació (E) IMPORTÀNCIA-URGÈNCIA (I-U): <i>Alta (A);Media (M);Reduïda (R);Urgent (1);no urgent(0)</i>										
Nº	Paràmetres tècnics	VALORACIÓ			/	CARÀCTER	E.C.	ACTUACIONS PREVISTES	IMPORTÀNCIA	URGÈNCIA
01	Tipologia	Camí	☒	☐	☐	M	☐	M	☐	☐
02	Ambient	Carretera	☐	☒	☐	A	☒	M	☐	☐
03	Situació	Planura	☐	☒	☐	T	☒	M	☐	☐
04	Concentració materials	No	☒	☐	☐				☐	☐
05	Estructures	No	☒	☐	☐				☐	☐
06	Edificacions	No es detecten	☐	☐	☐				☐	☐
11	Inscripcions	No	☐	☐	☐				☐	☐
12	Altres	No	☐	☐	☐				☐	☐
RÈGIM DE CONSERVACIÓ										
13	Conservació general	Bona	☐	☐	☐				☐	☐
14	Perill destrucció	Indeterminat	☐	☐	☐				☐	☐
15	Altura cons. estructures	No	☒	☐	☐				☐	☐
16	Element. no originals	No	☐	☐	☒				☐	☐
17	Element explicatiu	No	☐	☐	☐				☐	☐
18	Restauracions	No	☐	☐	☐				☐	☐
19	Neteja	No	☐	☐	☐				☐	☐
OBSERVACIONS										

9. Bibliografia

- Gómez Serrano, n.p. (?): "?", A.C.V.V, València.
- Pla Ballester, e. (1957): "actividades del S.I.P. (1946-1955)", A.P.L., VI, valència, pp. 200.
- Aparicio Pérez, j. (1976): "Estudio económico y social de la edad del bronce valenciano", ajuntament de valència, valència, pp. 69-70.
- Inventari de jaciments arqueològics de la DGPCV.
- Institut Cartogràfic Valencià. Plànol topogràfic.
- Google Earth. Ortofoto.

10. Índex. Referències documentals

- Fig. 01. Plànol d'accés
Fig. 02. Paisatge i entorn del jaciment
Fig. 03. Plànol cadastral i parcel·les afectades
Fig. 04. Localització del jaciment en plànol topogràfic.
Fig. 05. Area de protecció sobre ortofotografia. Google Earth.
Fig. 06. Vista del jaciment des de la zona N





CAMÍ DE LLIRIA

C.ARQUEO.004

11. Annexe documental



Fig. 03. Plano cadastral i parcel·les afectades





Fig. 04. Localització del jaciment en plànol topogràfic.

CAMÍ DE LLIRIA

C.ARQUEO.004




Fig. 05. Area de protecció sobre ortofotografia. Google Earth.






Fig. 06. Vista del jaciment des de la zona N

Data d'actualització de la fitxa
Autors

Març 2018.
Miguel Vicente Gabarda i Enrique Estevens Marco





1. Denominació

CAMÍ o VEREDA REIAL DE SEGORB

Numeració

C.ARQUEO.005

Catalogació

Individual

Regim jurídic

E.P.A.

2. Dades geogràfiques

Municipi	Rafelbunyol	Règim urbanístic i afeccions	Sol no urbanitzable
Comarca	Horta Nord	Us	HG: Hidrografia natural
Província	Valencia	Referència cadastral	46209A00209027-46209A00309002-46209A00409004
Mapa Topogràfic Nacional de Espanya		Nombre partida	Barranc del Puig
Escala	1:50.000	Polígon	004
HOJA MT nº	696/29-27 BURJASSOT	Parcel·les	9009
Coordenades UTM ETRS 89	728230,4386009//725607,4386852		
Fus	30N		
Altitud m.s.n.m.	51		

3. Situació

Access

Des de la població de Rafelbunyol s'agafa el camí conegut com de la Rambleta/Bobalar o de Lliria, passant l'autovia fins arribar a la Creu dels Plans, punt d'intersecció dels camins.

Paisatge

El jaciment es situa a la zona NW de Rafelbunyol, concretament en la partida denominada Barranc del Puig. Inici d'un xicotet barranc anomenat Barranc del Puig



Fig. 01. Plànol d'accés



Fig. 02. Paisatge i entorn del jaciment





CAMI o VEREDA REIAL DE SEGORB

C.ARQUEO.005

4. Dades culturals

Tipus de jaciment	Camí
Adscripció Cultural	Indeterminada
Cronologia	Indeterminada
Descripció i observacions	Es tracta de l'actual carretera anomenada camí de Lliria , camí del Bobalar o camí de la Rambleta, segons consta en el cadastre i segons tradició popular. Es tracta d'un antic camí que comunicava amb l'interior passant per Lliria i que fou utilitzat també com a vereda ramadera fins el segle passat. Actualment es troba asfaltat i tan sols que da com ha referent històric el tresat.
Materials i estructures	No es documentaren

5. Estat de conservació

Estat actual	Indeterminat.
Perill de destrucció	Indeterminat. Remodelació viària

6. Normativa de protecció

Regim jurídic	Àrea de Vigilància Arqueològica. AVA
Grau de protecció (PGOU)	PI (protecció Integral).
Categoria de protecció	Element inclòs al Catàleg de Bens i Espais Protegits del municipi como a Espai de Protecció Arqueològica
Normativa del pla i sectorial	La norma de protecció urbanística assegurarà la seua sujecció a lo dispost a l' article 62 de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural València. L'ús del sol podrà ser el mateix que en l'actualitat , amb l'única condició de que estarà prohibit la realització de treballs que impliquen remoció del sòl a una profunditat superior a trenta centímetres, així com plantar nous arbres o arbusts de tallo llarg al objecte de minimitzar l'afecció al jaciment arqueològic. En aquest cas, la protecció sols afecta al traçat del camí. En relació amb els usos i aprofitaments de les vies pecuàries s'estarà a allò dispostat en la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. La protecció arqueològica no modifica la integritat superficial, la idoneïtat dels itineraris ni la continuïtat del traçat (art. 21 Llei 3/2014). Tampoc assigna usos o aprofitaments, segons estableix el Títol II de la citada llei. Ben al contrari, propugna i prescriu un coneixement científic mitjançant mètodes arqueològics de la via pecuària.
Prescripció de millora	Vigilància arqueològica i actuacions controlades.

7. Dades de registre material

Ceràmics	No es localitzen.
Metàl·lics	No es localitzen.
Lítics	No es localitzen
Ossos	No
Estructures	No
Materials dipositats	No s'arrepleguen materials, se fotografien in situ.





CAMI o VEREDA REIAL DE SEGORB

C.ARQUEO.005

8. Components principals i actuacions previstes

VALORACIÓ (EP, A, IM): EP (El. propi: conservació); A (El. propi ambiental: conservació no material); IM (El. impropio: eliminació o condicionament)
CARÀCTER (C): M (material) A (ambiental); T (tipològic)
ESTAT DE CONSERVACIÓ (E. C.): ☒ Bon estat; ☒ Estado acceptable; ☐ Estado deficiente; ☐ Mal estat
ACTUACIONS PREVISTES (AP): Manteniment (M); Rehabilitació (RH); Restauració (R), Condicionament (A), Eliminació (E)
IMPORTÀNCIA-URGÈNCIA (I-U): Alta (A); Media (M); Reduïda (R); Urgent (1); no urgent(0)

Nº	Paràmetres tècnics	VALORACIÓ			/ CARÀCTER	E.C.	ACTUACIONS PREVISTES	IMPORTÀNCIA	URGÈNCIA
		EP	A	I					
01	Tipologia	Camí	☒	☐	☐	M	☐	☐	☐
02	Ambient	Carretera	☐	☒	☐	A	☒	☐	☐
03	Situació	Planura	☐	☒	☐	T	☒	☐	☐
04	Concentració materials	No	☒	☐	☐		☐	☐	☐
05	Estructures	No	☒	☐	☐		☐	☐	☐
06	Edificacions	No es detecten	☐	☐	☐		☐	☐	☐
11	Inscripcions	No	☐	☐	☐		☐	☐	☐
12	Altres	No	☐	☐	☐		☐	☐	☐
RÈGIM DE CONSERVACIÓ									
13	Conservació general	Bona	☐	☐	☐		☐	☐	☐
14	Perill destrucció	Indeterminat	☐	☐	☐		☐	☐	☐
15	Altura cons. estructures	No	☒	☐	☐		☐	☐	☐
16	Element. no originals	No	☐	☐	☒		☐	☐	☐
17	Element explicatiu	No	☐	☐	☐		☐	☐	☐
18	Restauracions	No	☐	☐	☐		☐	☐	☐
19	Neteja	No	☐	☐	☐		☐	☐	☐
OBSERVACIONS									

9. Bibliografia

- Gómez Serrano, n.p. (?): "?", A.C.V.V, València.
- Pla Ballester, e. (1957): "actividades del S.I.P. (1946-1955)", A.P.L., VI, valència, pp. 200.
- Aparicio Pérez, j. (1976): "Estudio económico y social de la edad del bronce valenciano", ajuntament de valència, valència, pp. 69-70.
- Inventari de jaciments arqueològics de la DGPCV.
- Institut Cartogràfic Valencià. Plànol topogràfic.
- Google Earth. Ortofoto.

10. Índex. Referències documentals

- Fig. 01. Plànol d'accés
Fig. 02. Paisatge i entorn del jaciment
Fig. 03. Plànol cadastral i parcel·les afectades
Fig. 04. Localització del jaciment en plànol topogràfic.
Fig. 05. Area de protecció sobre ortofotografia. Google Earth.
Fig. 06. Vista del jaciment des de la zona S
Fig. 07. Detall de la fita de terme entre Rafelbunyol i El Puig a la zona N del Camí de Segorb.





CAMI o VEREDA REIAL DE SEGORB

C.ARQUEO.005

11. Annexe documental




Fig. 03. Plano cadastral i parcel·les afectades




Fig. 04. Localització del jaciment en plànol topogràfic.






Fig. 05. Area de protecció sobre ortofotografia. Google Earth.




Fig. 06. Vista del jaciment des de la zona S






Fig. 07. Detall de la fita de terme entre Rafelbunyol i El Puig a la zona N del Camí de Segorb.





Nom	X UTM	Y UTM	Z UTM	Ref. Cadastral	Tipus cat.
ARQUEO 01 BRL Els Germanells	726313	4386500		46209A00200089 000700400YJ28F 46209A00200046 46209A00200045 46209A00200086 46209A00200075 46209A00200002	EPA
ARQUEO 02 AVA Blanc de Columbro	726863	4386775		46209A00300044 46209A00300048 46209A00300047 46209A00300002 46209A00300063 46209A00300058 46209A00300004 46209A00309030	AVA
ARQUEO 03 AVA Carrilades del Barranc del Puig	726851	4387127		46209A00409009	AVA
ARQUEO 04 AVA Camí de Llíria (o de la Rambleta)	728230	4386009		46209A00309026 46209A00209029 46209A00109033 46209A00409033 46209A00409014 46209A00309020 46209A00709007	AVA
ARQUEO 05 AVA Camí de Segorb	728230	4386009		46209A00209010 46209A00409004 46209A00309002 46209A00309023 46209A00209027 46209A00209033	AVA
ARQUEO 06 AVA C 00 BIC Creu de Terme	726765	4386956	51	46209A00200020	AVA
ARQUEO 07 AVA Séquia de Moncada	729251	4385556	20	Carrer Reial Séquia de Moncada	AVA
ARQUEO 08 AVA Cabec bord	727959	4386540	36	46209A00400021	AVA
ARQUEO 09 AVA NHT-BRL	728971	4385496			AVA

- TERME MUNICIPAL
- TERME MUNICIPAL SOMB
- ARQUEO 01 BRL ELS GERMANELLS
- ARQUEO 02 AVA BLANC DE COLUMBRO
- ARQUEO 03 AVA CARRILADES BARRANC DEL PUIG
- ARQUEO 04 AVA CAMÍ DE LLIRIA
- ARQUEO 05 AVA CAMI DE SEGORB
- ARQUEO 06 AVA C 00 BIC CREU DE TERME
- ARQUEO 07 AVA CABEÇ BORD
- ARQUEO 08 AVA SEQUIA DE MONCADA
- ARQUEO 09 AVA NHT-BRL



RAFELBUNYOL
Modificación puntual de las Normas Subsidiarias:
Adaptación del Catálogo de Edificios Protegidos de
Rafelbunyol a la vigente legislación de Patrimonio

Terme Municipal
Arqueologia, BIC, EPA i AVA
Jaciments i entorns

Aq 00





Diputación de Valencia
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios

DAT
SEGONS SIGNATURA DIGITAL
REF
21-12
COL-LABORA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
PROMOU:
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
E 1 :12.500


ARQUITECTE DIRECTOR
JOSÉ PARDO CONEJERO
ARQUEÒLEG. LICENCIAT EN HISTÒRIA
MIGUEL VICENTE GABARDA
ARQUEÒLEG. LICENCIAT EN HISTÒRIA
ENRIQUE ESTEVENS MARCO





Delimitació:

vertex_ind	X UTM	Y UTM
0	726344	4386591
1	726392	4386575
2	726393	4386572
3	726403	4386546
4	726409	4386523
5	726614	4386456
6	726565	4386420
7	726537	4386400
8	726511	4386381
9	726486	4386358
10	725996	4386679
11	725993	4386696
12	725997	4386707
13	725997	4386712
14	726064	4386703
15	726066	4386708
16	726072	4386710
17	726078	4386710
18	726083	4386708
19	726088	4386700
20	726106	4386698
21	726114	4386696
22	726118	4386692
23	726214	4386586
24	726250	4386548
25	726264	4386528
26	726300	4386506
27	726323	4386552
28	726344	4386591



RAFELBUNYOL

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias:
Adaptación del Catálogo de Edificios Protegidos de
Rafelbunyol a la vigente legislación de Patrimonio

Arqueologia. Jaciments
ARQUEO 01 BRL Els Germanells
C ETNO 11-16 Germanells
Entorn arqueològic BRL. **ARQUEO 07 AVA Cabeç Bord**
C ETNO 06-10 Cabeç Bord Bord

Aq 01




Diputació de Valencia
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios

DATA
SEGONS SIGNATURA DIGITAL
REF
21-12
COL-LABORA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
PROMOU:
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL

ARQUITECTE DIRECTOR
JOSÉ PARDO CONEJERO
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
MIGUEL VICENTE GABARDA
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
ENRIQUE ESTEVENS MARCO

E 1 : 2.000






Delimitació:
Correspon a l'interior del polígon definit pels següents punts (vertex_ind), definits per les seues coordenades en EPSG: 25830 - ETRS89 / UTM Fus 30N.

vertex_ind	X UTM	Y UTM
0	726777	4386895
1	726803	4386876
2	726828	4386858
3	726870	4386829
4	726911	4386800
5	726946	4386776
6	726981	4386751
7	726995	4386766
8	726987	4386745
9	726997	4386736
10	726999	4386734
11	727001	4386732
12	726946	4386687
13	726947	4386684
14	726944	4386682

vertex_ind	X UTM	Y UTM
15	726938	4386687
16	726905	4386661
17	726883	4386643
18	726854	4386622
19	726821	4386622
20	726748	4386619
21	726738	4386619
22	726733	4386619
23	726732	4386619
24	726734	4386676
25	726735	4386698
26	726737	4386742
27	726739	4386786
28	726739	4386791
29	726740	4386796

Inclou total o parcialment almenys les següents parcel·les cadastrals

REFCAT
46209A00309030
46209A00300004
46209A00300058
46209A00300063
46209A00300002
46209A00300047
46209A00300048



RAFELBUNYOL

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias:
Adaptación del Catálogo de Edificios Protegidos de
Rafelbunyol a la vigente legislación de Patrimonio

Arqueologia. Jaciments i entorns
ARQUEO 02 Blanc de Columbro

Aq 02




Diputació de València

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios

DATA
SEGONS SIGNATURA DIGITAL
REF
21-12
COL·LABORA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
PROMOU:
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
E 1 : 1.000

ARQUITECTE DIRECTOR
JOSÉ PARDO CONEJERO
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
MIGUEL VICENTE GABARDA
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
ENRIQUE ESTEVENS MARCO





Delimitació: ARQUEO 03 Carrilades del barranc del Puig
Correspon a l'interior del polígon definit pels següents punts (vertex_ind), definits per les seues coordenades en EPSG: 25830 - ETRS89 / UTM Fus 30N.


vertex_ind	X UTM	Y UTM
0	726793	4387155
1	726879	4387114
2	726879	4387112
3	726877	4387112
4	726876	4387112
5	726876	4387112
6	726792	4387152
7	726792	4387155
8	726793	4387155

ARQUEO 03 Carrilades del barranc del Puig
Inclou total o parcialment almenys les següents parcel·les cadastrals

REFCAT
46209A00409009

Entorn BIC ARQUEO 06 AVA C 00 Creu de Terme
Inclou total o parcialment almenys les següents parcel·les cadastrals

46209A00200020



RAFELBUNYOL

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias:
Adaptación del Catálogo de Edificios Protegidos de
Rafelbunyol a la vigente legislación de Patrimonio

Arqueologia. Jaciment
ARQUEO 03 Carrilades del barranc del Puig
Entorn BIC
ARQUEO 06 AVA C 00 BIC Creu de Terme

Aq 03




Diputació de
Valencia
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios

DATA
SEGONS SIGNATURA DIGITAL
REF
21-12
COL-LABORA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
PROMOU:
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
E 1 : 1.000

ARQUITECTE DIRECTOR
JOSÉ PARDO CONEJERO
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
MIGUEL VICENTE GABARDA
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
ENRIQUE ESTEVENS MARCO






Delimitació:
Correspon a l'interior del polígon definit pels següents punts (vertex_ind), definits per les seues coordenades en EPSG: 25830 - ETRS89 / UTM Fus 30N.

vertex_ind	X UTM	Y UTM
0	726006	4386995
5	726096	4387022
15	726423	4387087
25	726500	4387062
35	726626	4387021
45	726895	4386887
55	727115	4386772
65	727333	4386625
75	727423	4386557
85	727543	4386436
95	727743	4386313
105	728032	4386140
115	728231	4386008

Inclou total o parcialment almenys les següents parcel·les cadastrals

REFCAT
46209A00309026
46209A00209029
46209A00109033
46209A00409033
46209A00409014
46209A00309020
46209A00709007



RAFELBUNYOL

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias:
Adaptación del Catálogo de Edificios Protegidos de
Rafelbunyol a la vigente legislación de Patrimonio

Arqueologia. Jaciments i entorns
ARQUEO 04 Camí de Llíria

Aq 04




Diputació de
València

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios

DATA
SEGONS SIGNATURA DIGITAL
REF
21-12
COL-LABORA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
PROMOU:
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
E 1 : 5.000

ARQUITECTE DIRECTOR
JOSÉ PARDO CONEJERO
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
MIGUEL VICENTE GABARDA
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
ENRIQUE ESTEVENS MARCO





Delimitació:
Correspon a l'interior del polígon definit pels següents punts (vertex_ind), definits per les seues coordenades en EPSG: 25830 - ETRS89 / UTM Fus 30N.

Punts	X UTM	Y UTM
1	726732	4386438
2	726730	4386433
3	726729	4386427
4	726729	4386407
5	726729	4386387
6	726729	4386373
7	726729	4386365
8	726728	4386309
9	726728	4386250
10	726789	4387148
11	726788	4387127
12	726786	4387099
13	726785	4387063
14	726784	4387053
15	726784	4387036
16	726785	4386997
17	726785	4386976

18	726786	4386973
19	726786	4386959
20	726786	4386957
21	726786	4386956
22	726786	4386952
23	726786	4386945
24	726784	4386932
25	726780	4386917
26	726773	4386894
27	726764	4386868
28	726749	4386833
29	726744	4386819
30	726743	4386817
31	726742	4386814
32	726737	4386796
33	726736	4386787
34	726732	4386697
35	726731	4386655

36	726729	4386617
37	726729	4386615
38	726728	4386554
39	726727	4386536

Inclou total o parcialment almenys les següents parcel·les cadastrals

REFCAT
46209A00209010
46209A00409004
46209A00309002
46209A00309023
46209A00209027
46209A00209033

RAFELBUNYOL

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias:
Adaptación del Catálogo de Edificios Protegidos de
Rafelbunyol a la vigente legislación de Patrimonio

Arqueologia. Jaciments i entorns
ARQUEO 05 Camí de Segorb

Aq 05




Diputació de
València

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios

DATA
SEGONS SIGNATURA DIGITAL
REF
21-12
COL-LABORA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
PROMOU:
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
E 1 : 3.000

ARQUITECTE DIRECTOR
JOSÉ PARDO CONEJERO
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
MIGUEL VICENTE GABARDA
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
ENRIQUE ESTEVENS MARCO





Delimitació:
Correspon a l'interior del polígon definit pels següents punts (vertex_ind), definits per les seues coordenades en EPSG: 25830 - ETRS89 / UTM Fus 30N.

Punts	X UTM	Y UTM
1	726732	4386438
2	726730	4386433
3	726729	4386427
4	726729	4386407
5	726729	4386387
6	726729	4386373
7	726729	4386365
8	726728	4386309
9	726728	4386250
10	726789	4387148
11	726788	4387127
12	726786	4387099
13	726785	4387063
14	726784	4387053
15	726784	4387036
16	726785	4386997
17	726785	4386976

18	726786	4386973
19	726786	4386959
20	726786	4386957
21	726786	4386956
22	726786	4386952
23	726786	4386945
24	726784	4386932
25	726780	4386917
26	726773	4386894
27	726764	4386868
28	726749	4386833
29	726744	4386819
30	726743	4386817
31	726742	4386814
32	726737	4386796
33	726736	4386787
34	726732	4386697
35	726731	4386655

36	726729	4386617
37	726729	4386615
38	726728	4386554
39	726727	4386536

Inclou total o parcialment almenys les següents parcel·les cadastrals

REFCAT
46209A00209010
46209A00409004
46209A00309002
46209A00309023
46209A00209027
46209A00209033

RAFELBUNYOL

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias:
Adaptación del Catálogo de Edificios Protegidos de
Rafelbunyol a la vigente legislación de Patrimonio

Arqueologia. Jaciments i entorns
Entorn de protecció
C ETNO 06 BRL PG A Séquia de Moncada
AVA Séquia de Moncada

Aq 06




Diputació de València
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios

DATA
SEGONS SIGNATURA DIGITAL
REF
21-12
COL-LABORA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
PROMOU:
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
E 1 : 2.500

ARQUITECTE DIRECTOR
JOSÉ PARDO CONEJERO
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
MIGUEL VICENTE GABARDA
ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA
ENRIQUE ESTEVENS MARCO





TERME MUNICIPAL SOMB

TERME MUNICIPAL

ARQUEOLOGIA

Jaciments Llistat Conselleria

TRACKS

2017-05-24-Track

track_points

2017-06-08-Track

track_points

2017-06-01-Track Blanc de Columbro

track_points

2017-05-30-Track Germanells

track_points

2017-05-30-Track Germanells 2

track_points

2017-05-30-Track Camí Plans

track_points

2017-05-30-Track Blanc de Columbro

track_points


2017-05-26-Track Pla de Columbro

track_points

2017-05-24-Track

track_points

E 1:5.000



RAFELBUNYOL

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias:
Adaptación del Catálogo de Edificios Protegidos de
Rafelbunyol a la vigente legislación de Patrimonio

Terme Municipal

Prospecció arqueològica. Tracks per dies

Justificació d'inexistència de jaciments

Aq 07



Diputació de
València

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios

DATA

SEGONS SIGNATURA DIGITAL

REF

21-12

COL-LABORA

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

PROMOU:

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL

E 1 : 12.500

ARQUITECTE DIRECTOR

JOSÉ PARDO CONEJERO

ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA

MIGUEL VICENTE GABARDA

ARQUEÒLEG. LLICENCIAT EN HISTÒRIA

ENRIQUE ESTEVENS MARCO

